

Produktbroschüre

07.08.2026

KERN KXP 60V20M

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-
Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



MERKMALE

- Edelstahl-Wägeplatte
- Unterbau Stahl lackiert, sehr biegesteif, Tragflächen-Design
- 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Wägeplattform B×T×H 400×300×90 mm,
- Verbindungskabel ca. 3 m
- Nettogewicht ca. 11 kg

PIKTOGRAMME

Standard

Factory



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Kabellänge	Abmessungen Wägefläche	Nettogewicht ca.
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			
KXP 6V20LM	3 kg; 6 kg	200 mg	1 g; 2 g	20 g; 40 g	3 m	300×240 mm	3,8 kg
KXP 15V20LM	6 kg; 15 kg	500 mg	2 g; 5 g	40 g; 100 g	3 m	400×300 mm	8 kg
KXP 30V20M	15 kg; 30 kg	1 g	5 g; 10 g	100 g; 200 g	3 m	400×300 mm	8 kg
KXP 60V20M	30 kg; 60 kg	2 g	10 g; 20 g	200 g; 400 g	3 m	400×300 mm	11 kg
KXP 150V20LM	60 kg; 150 kg	5 g	20 g; 50 g	400 g; 1 kg	3 m	650×500 mm	34 kg
KXP 300V20M	150 kg; 300 kg	10 g	50 g; 100 g	1 kg; 2 kg	3 m	650×500 mm	34 kg

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
YKV-01	Digitaler Wägetransmitter YKV-01
YKV-02	Digitaler Wägetransmitter YKV-02
YRO-01	Rollenbahn YRO-01

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
963-129	DAkkS-Kalibrierschein 963-129
965-229	Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) 965-229
965-403	Kabelverlängerung 965-403 (< 4 m)
965-404	Kabelverlängerung 965-404 (4-7 m)
965-412	Zusammenbau Komponenten 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
970-016	Garantieverlängerung (+3 Jahre) 970-016

KERN Piktogramm-Übersicht



Wägezelle: Staub- und Spritzwasserschutz IP65



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Konformitätsbewertung: Die Dauer der Konformitätsbewertung beträgt 3 Arbeitstage